

การแบ่งงวดงาน งวดเงิน และระยะเวลาการทำงาน
การก่อสร้างแบบโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณปี 2560

กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน

- งวดที่ 1 เงิน 10% ระยะเวลา 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับพื้นที่ ตอกเสาเข็ม เทฐานราก เทคานคอดิน และเทพื้น ค.ส.ล.
ห้องน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ 2 เงิน 10% ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ค.ส.ล. คานหลังคา ตามแบบรูปรายการ วางพื้น
สำเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ 3 เงิน 15% ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีและส่วนของหลังคา
แล้วเสร็จตามแบบรูปทั้งหมด
- งวดที่ 4 เงิน 15% ระยะเวลา 40 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการเทคอนกรีตคาน์เตอร์ขายอาหารและพื้นGS ก่อ-ฉาบผนัง เสา คาน
(ยกเว้นกรูกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้น) ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ภายในเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเดินสายจากการไฟฟ้า ติดตั้งถังบำบัดน้ำ
เสียสำเร็จรูปตามแบบรูปกำหนดเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ 5 เงิน 20% ระยะเวลา 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างทำการกรูกระเบื้องผนัง ปูกระเบื้องพื้นและเคาร์เตอร์ขายอาหาร ติดตั้ง
บานประตู-หน้าต่าง ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ

/ งวดที่ 6...

งวดที่ 6

เงิน 30% ระยะเวลา 40 วัน

เมื่อผู้รับจ้างทำการทาสี และทำงานที่เหลือให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ
ทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญา

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14 กรกฎาคม 2559

ผู้ร่าง สมเกียรติ

ผู้พิมพ์ ھرรษา

ผู้ตรวจ 